

EFH Krähenbühl Schlatt TG

Kurzbeschreibung Objekt

Neubau Einfamilienhaus

Dienstleitung: Holzbau und Bedachung

Kurzbeschreibung Bauaufgabe Bosshard Söhne AG

Produktion und Montage von Dachelementen inkl. Ziegellattung, Eindeckung des Dachs mit Tonziegeln, abgehängtes Deckensystem Beplankt mit Holzwerkstoffplatten

Bauherrschaft


Keller Prefadom, Pfungen

Ausführung


Frühjahr 2013

Konstruktion


Detail First Mst. 1:10




Detail Schwelle Mst. 1:10



Detail Kehle Mst. 1:10



Detail Grat Mst. 1:10



Dachaufbau von innen nach aussen:

- Dreischichtplatte 27mm verdeckt befestigt
- Sparren 80* 240mm
gedämmt mit Isocell 240mm
- Weichfaserunterdach 40mm
- Unterdachfolie
- Konterlattung 80mm
- Ziegellattung 24mm
- Tonziegel

Montage Bau





Abgehängtes Deckensystem



- Abgehängtes Deckensystem der Firma Knauf
- Verdeckt montierte Dreischichtplatten, Nut+ Kamm

Bedachung